

WYROBY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO – WARUNKI PRZECHOWYWANIA, INSTRUKCJA MONTAŻU, WARUNKI GWARANCJI

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Płyty z betonu architektonicznego należy transportować na paletach, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed wpływem czynników atmosferycznych. Nie należy układać palet piętrowo – jedna na drugiej. Paleta może zawierać do 20 płyt o gr. 7mm, do 10 szt. płyt o gr. 18 mm, do 7 płyt o gr. 30 mm. Po dostawie zdjąć folię i zabezpieczyć przed deszczem, wilgocią i nasłonecznieniem. Płyty należy chronić przed zarysowaniem, zdejmować pojedynczo, nie przesuwając, uważając na narożniki. Płyty powinny być przenoszone i układane pionowo, aby nie narazić ich na wygięcie. Płyty przechowywać osobno, w pozycji pionowej oparte dłuższą krawędzią. W celu ograniczenia zmian występujących na powierzchni płyt stosowanych we wnętrzach należy przechowywać je w pomieszczeniu wentylowanym o małej wilgotności w temperaturach dodatnich +5 do +25 st. C.

MONTAŻ

Producent nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej za montaż, a wszelkie instrukcje należy traktować informacyjnie. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną przez wykwalifikowane ekipy montażowe.

Płyty z betonu architektonicznego o gr. 7 i 18 mm mogą być mocowane do podłoża klejem wysoko elastycznym klasy C2T. Firma nasza poleca do klejenia klej dwuskładnikowy **SUPERFLEX ECO** produkcji **KERAKOLL**.

Zalecenia montażowe:

- Przed montażem płyty należy pozostawić w pozycji poziomej na 2-3 dni w pomieszczeniu przewidzianym do ułożenia w celu stabilizacji „parametrów” płyty, a zwłaszcza koloru i wilgotności.
- Należy zaplanować rozmieszczenie poszczególnych płyt uwzględniając porowatość i kolorystykę.
- Powierzchnia do której będą klejone płyty powinna spełniać zalecenia producenta kleju. W przypadku podłoża nie spełniającego wymagań, lub stosowania płyt grubszych niż 18 mm proponujemy mocowanie mechaniczne za pomocą kołków rozporowych zgodnie ze wskazaniem producenta kołków lub za pomocą systemów montażowych do płyt kamiennych.



- Płyt z betonu architektonicznego nie należy kleić na ściany pokryte gładzią gipsową, tynkiem gipsowym czy powierzchni malowanych.
- Płyt nie należy montować do powierzchniach wiotkich i niestabilnych.
- Podłoża muszą być oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń (kurzu, resztek farb, itp.)
- Powierzchnie do których będą przyklepane płyty należy zagruntować środkami skutecznie zwiększającymi przyczepność podłoża.
- Powierzchnię montażową należy oczyścić z nalotu tzw. „mleczka cementowego”
- Klej należy nakładać „na grzebień” na grubość ok. 3 mm. Klejenie płyt na tzw. „placki” może spowodować odbarwienie płyt w miejscach nałożenia kleju.
- Pomędzy klejonymi płytami z betonu architektonicznego należy pozostawić fugę grubości 1-3 mm.
- Podczas montażu należy używać czystych rękawic i często je zmieniać.
- Wszelkie zabrudzenia z kleju, fugi itp. powstałe na płytach należy niezwłocznie usunąć, nie wcierając ich w powierzchnię.
- Do podłoża z płyt G-K mocowanych na stelażu dopuszcza się klejenie płyt gr. 7mm.
- Ze względu na higroskopijność płyt z betonu architektonicznego zalecana jest impregnacja powierzchniowa płyt, preparatem odpowiednim do warunków występujących w pomieszczeniu. Impregnacja zalecana jest w przypadku układania płyt w kuchni, łazienkach, jako obudowy kominków, elewacji. Wybór impregnatu może mieć wpływ na zmianę kolorystyki i połysku płyt.
- Płyty z Betonu Architektonicznego można docinać na miejscu za pomocą narzędzi diamentowych, zachowując zasady BHP. Należy pamiętać o występującym w przypadku docinania zapyleniu pomieszczenia. Otwory w płytach wykonywać przy użyciu otwornic bez udaru.

Płyty z betonu architektonicznego można czyścić ciepłą wodą, nie należy używać agresywnych środków czyszczących oraz preparatów zawierających substancje wybielające.



WARUNKI GWARANCJI

GWARANCJA:

Wykonawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakupu wyrobu.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- skutków montażu na podłożu przygotowanym niezgodnie z zaleceniami Dystrybutora/Producenta, oraz przy użyciu kleju innego niż zalecany,
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, na skutek działania Użytkownika lub Montażysty,
- uszkodzeń powstałych na skutek używania agresywnych środków czyszczących lub innych środków chemicznych wchodzących w reakcję z betonem lub impregnatem,
- odbarwień i plam powstałych na materiale niezabezpieczonym,
- efektów wizualnych i tolerancji wymiarowych opisanych w charakterystyce materiałów,
- skutków przechowywania materiału w miejscu, w którym warunki atmosferyczne mają bezpośredni wpływ na parametry materiału, (np. w miejscu o dużej wilgotności).
- błędnie wykonanych prac montażowych, a zwłaszcza nie oczyszczenia powierzchni montażowej z nalotu tzw. mlecza,
- uszkodzeń powstałych na skutek błędów osób trzecich lub zdarzeń losowych i atmosferycznych,
- wyrobów, które zostały wcześniej zamontowane, docinane,
- różnic w ilości, wielkości porów oraz rozbieżności kolorystycznych, które są cechą charakterystyczną wyrobów.

ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE

Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia reklamacji na adres mailowy firmy biuro@beton-architektoniczny.pl w terminie 14 dni od momentu powstania usterki.

Ewentualne wady płyt należy zgłaszać przed przystąpieniem do ich montażu. Odstępstwa wymiarowe i ich wady nie zgłoszone Producentowi przed montażem nie będą uznawane jako wady produktu.

W terminie 14 dni od uruchomienia procedury gwarancyjnej BTB Beton Architektoniczny Sp. z o.o. poinformuje o sposobie rozstrzygnięcia roszczeń gwarancyjnych.

